

Площадь участка — 124,76 м²
Площадь откосов — 13,44+38,115=51,555 м²
Площадь отливов — 13,44 м²
Площадь отсечек — 15,024+40,194=55,218 м²

Количество подсистемы на расчетном участке: кронштейн несущий КН-240-КПС-722 (240мм) – 78 шт. кронштейн опорный КО-240-КПС-722 (240мм) – 159 шт. прокладка под кронштейн усиленный ПК-55-150 – 78 шт. прокладка под кронштейн усиленный ПК-55-60 – 159 шт. шайба фиксирующая ШФ-10-ПК 801-2 – 237 шт. направляющая Н-КПС-476 (L 6000мм) – 32 шт. усилитель угловой (шина 30*3) УУ-ПК 801-2 – 224 шт. икля универсальная ИУ-КПС 1070 – 806 шт. салазка крепежная в сборке СК-КПС 477 – 403 шт.