

Площадь участка $-106,21 \, \text{m}^2$

Количество подсистемы на расчетном участке: кронштейн несущий КН-240-КПС-722 (240мм) – 82 шт. кронштейн опорный КО-240-КПС-722 (240мм) – 102 шт. прокладка под кронштейн усиленный ПК-55-150 – 82 шт. прокладка под кронштейн усиленный ПК-55-60 – 102 шт. направляющая Н-КПС-476 (L 6000мм) – 22 шт. усилитель угловой (шина 30*3) УУ-ПК 801-2 – 316 шт. икля универсальная ИУ-КПС 1070 – 564 шт. салазка крепежная в сборке СК-КПС 477 – 282 шт.